Mar. 30/99

9U Eurocrate versus CAMAC Option

1) 9U Eurocrate Option - 21 Slots X 32 Ch. = 672 Chs/Crate

Part Description	# Req'd	Cost/unit (C$)	Total (C$)
Crate Kit	1	600.00	600.00
Guide Rails	42	1.25	52.50
Module Panel	21	30.00	630.00
Power Connector	42	5.00	210.00
Fan Tray	1	150.00	150.00
Fan	3	60.00	180.00
5V/25A P.S.	1	250.00	250.00
5V/18A P.S.	1	190.00	190.00
Power PCB	1	50.00	50.00
Misc. Hardware	1	150.00	150.00
		Total	2462.50

Cost/Channel = $3.66

2) CAMAC Option - 25 Slots X 16 Ch. = 400 Chs/Crate (Crates Available)

Part Description	# Req'd	Cost/unit (C$)	Total (C$)
Module Kit	25	60.00	1500.00
		Total	1500.00

Cost/Channel = $3.75

***See Figure 1 on next page...**



Figure 1 - Rack Configuration of 9U Eurocrate and CAMAC Options